## PENAWARAN HARGA PEKERJAAN PONDASI RUMAH TINGGAL 3 LANTAI – PURI INDAH JAKARTA BARAT

Bekasi, 20 Juli 2021

Kepada Yth.
PT. WANS 7 GROUP
Jl. Kemuning Hijau 1, A5/1
Kosambi Baru – Cengkareng
Jakarta Barat, 11750

U.P. : Bapak Irwan – Project Manager

No. : 12/BP/VII/2021

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil negosiasi, bersama ini kami kirimkan penawaran untuk pekerjaan sebagai berikut:

**Bored Pile** 

Pile Diameter	Jumlah	Tulangan Utama	Tulangan Spiral
Ø300	22 tiang	6D13	Ø8-100

Mutu Beton

: f'c = 20 MPa, Fly Ash, 25%, Slump 18±2 cm, Slump Loss Standard

Mutu Besi

: BJTS-42 (Tulangan Utama) & BJTP-24 (Tulangan Spiral)

Page 1 of 3

1/4 NAV 23/7'21

Scanned by CamScanner

No.	Description	Unit	Volume	Unit Rate	Total Value		
A.	Pekerjaan Persiapan						
1	Mobilisasi & Demobilisasi	LS	1	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000		
2	Sumur Kerja (Air Kerja; Optional)	LS	1	-	By Clien		
3	Listrik Kerja	LS	1 1	Rp.6.500.000	Rp. 6.500.00		
4	Setting Out & Persiapan Lahan Kerja	LS	1 1	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.00		
5	Akomodasi Pekerja	LS	1 1		By Clien		
6	Gambar Kerja & Surveyor	LS	1 1	Rp. 500.000	Rp. 500.000		
7	Keamanan & Koordinasi	LS	1 1	-	By Clien		
8	K3L	LS	1 1	-	By Clien		
8	Site Management	LS	1 1	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000		
9	Akses Jalan	LS	1	· -	By Clien		
	Subtotal A - Prel	Rp. 13.000.000					
В.	Pekerjaan Tiang Bor		re-irony		TAPE 25:000:00		
1							
1	Pengeboran Bored Pile D-300 mm	l m'	1 220 1	Rp. 95.000	Rp. 20.900.000		
2	Pengolahan limbah lumpur	m³	15.54	Rp. 200.000	Rp. 3.108.600		
3	Fabrikasi & installasi pembesian	kg	2126.35	Rp. 14.325	Rp. 30.459.963		
4	Installasi pipa tremie & jasa pengecoran	m3	15.54	Rp. 1.388.000	Rp. 21.569.520		
	Subtotal B - Pilir	Rp. 76.038.084					
		The state of			And the Control of th		
100		TOTAL A+B					
1000	TOTAL A	⊦B		ı	Rp. 89.038.084		

## Catatan:

& sitat tontrak adalah lumpsum fixed price.

23/2<sup>(2)</sup>

Page 2 of 3

10mm 25/2'21

Scanned by CamScanner

## Catatan:

- 1. Jadwal kerja adalah 14 (empat belas) hari kalender.
- 2. Pihak kedua berkewajiban melakukan hal-hal:
  - a. Mobilisasi dan demobilisasi seluruh alat dan tenaga kerja yang diperlukan;
  - b. Setting out peralatan kerja sesuai dengan metode yang disetujui;
  - c. Pengeboran, handling besi dan handling tremie;
  - d. Laporan harian dan pile record;
  - e. Persiapan air & listrik kerja;
  - f. Material kerja seperti besi, beton & bendrat;
  - g. Pengelolaan limbah lumpur;
  - h. Shop Drawing (Gambar Kerja) dan As-Built Drawing;
  - i. Penentuan titik koordinat dan elevasi (surveyor full time); dan
  - Melengkapi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 untuk pekerja PIHAK KEDUA.
- 3. Pihak kedua TIDAK melakukan hal-hal:
  - a. Izin kerja dan koordinasi lingkungan/ormas;
  - b. Asuransi proyek (CAR/TPL).
- 4. Lokasi disiapkan agar bebas dari utilitas-utilitas seperti kabel PLN, FO, Pipa Air, Pipa Gas, dsb.
- Apabila terjadi penundaan pekerjaan yang dikarenakan oleh lokasi kerja tidak siap, perubahan desain, izin kerja, dan/atau keterlambatan datangnya material (besi dan/atau beton), Pihak kedua diizinkan untuk melakukan standby claim sebesar Rp 5.000.000, per hari standby.
- 6. Pengeboran dihitung dari muka tanah asli hingga kedalaman ujung tiang desain (tip level).
- 7. Volume akan dihitung ulang sesuai progress lapangan.
- 8. Metode pembayaran:
  - a. Downpayment 30% setelah tendatangan SPK dan sebelum mobilisasi dilakukan;
  - Tagihan final setelah seluruh pekerjaan diselesaikan dan disetujui oleh manajer proyek. Retensi 5% berlaku selama 6 (enam) bulan setelah BAST pertama.
- 9. Sitat kontrak adalah: lumpuum fixed Price don nilai Sebesar Pp 89.000.000,-(Delapan PuluH Sembilan Juta Rupuh)

PIHAK PERTAMA,  PT. WANS 7 GROUP DWNER / PEMILIK	PIHAK KEDUA, PT. ALPHA KONSTRUKSI NUSANTARA		
	Anto		
BPK. TONY	Michael Rudianto		
	Direktur		

Diperitsa Oleh, WAHS.7 Design & Group,

Page 3 of 3

23/2121

( IRWAN )